

| PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL                                         |            |                                                                                                                                                                                        |    |                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA                                           |            |                                                                                                                                                                                        |    | IMÓVEL: PRÓPRIO   |                  |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, HABITAÇÃO E ENGENHARIA - DIVISÃO DE ENGENHARIA     |            |                                                                                                                                                                                        |    | ORÇADO:           |                  |
| PROJETO: CENTRO-TEA - CENTRO DE ATENDIMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA |            |                                                                                                                                                                                        |    | GESTÃO: 2025/2028 |                  |
| LOCAL DA OBRA: LUCENA X RUA IJUÍ, LOTE 16, QUADRA 14.                           |            |                                                                                                                                                                                        |    | BDI: 22,23%       |                  |
| CÓDIGO                                                                          | ORIGEM     | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                 | UD | QUANTIDADE        | TOTAL ITEM (R\$) |
| X                                                                               | 1.         | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                                                                                                                          |    |                   | R\$ 17.758,37    |
| COMP 25                                                                         | COMPOSIÇÃO | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA                                                                                                                                                            | UN | 1,00              | R\$ 3.224,53     |
| COMP 01                                                                         | COMPOSIÇÃO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22 ADESIVADA DIM. 2,00X1,20M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                  | UN | 1,00              | R\$ 1.736,22     |
| 99059                                                                           | SINAPI     | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024                                                             | M  | 120,00            | R\$ 11.876,40    |
| COMP 02                                                                         | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (8,80X3,30M)                                                                                               | UN | 1,00              | R\$ 429,69       |
| 95657                                                                           | SINAPI     | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024                 | UN | 1,00              | R\$ 491,53       |
| X                                                                               | 2.         | FUNDACOES                                                                                                                                                                              |    | 0,00              | R\$ 60.530,93    |
| COMP 05                                                                         | COMPOSIÇÃO | DEMOLIÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE                                                                                                                                                      | UN | 1,00              | R\$ 4.267,35     |
| COMP 15                                                                         | COMPOSIÇÃO | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO                                                                                                                      | M² | 174,50            | R\$ 3.503,96     |
| 97083                                                                           | SINAPI     | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021                                            | M2 | 600,00            | R\$ 3.384,00     |
| 101175                                                                          | SINAPI     | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 (Circular)                                                         | M  | 156,00            | R\$ 26.718,12    |
| 100897                                                                          | SINAPI     | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 (Circular) | M  | 39,00             | R\$ 5.565,69     |
| 95583                                                                           | SINAPI     | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS                                                                                        | KG | 43,70             | R\$ 1.003,79     |
| 104917                                                                          | SINAPI     | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                        | KG | 0,50              | R\$ 10,86        |
| 104918                                                                          | SINAPI     | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                          | KG | 147,90            | R\$ 2.892,93     |
| 104920                                                                          | SINAPI     | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                | KG | 7,90              | R\$ 114,16       |
| 104921                                                                          | SINAPI     | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                  | KG | 23,60             | R\$ 315,77       |
| 96534                                                                           | SINAPI     | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                           | M2 | 72,54             | R\$ 8.271,74     |
| 96557                                                                           | SINAPI     | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                   | M3 | 5,51              | R\$ 4.482,56     |
| X                                                                               | 3.         | ESTRUTURAS                                                                                                                                                                             |    | 0,00              | R\$ 80.456,09    |
| 92760                                                                           | SINAPI     | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                            | KG | 1,10              | R\$ 19,69        |
| 92761                                                                           | SINAPI     | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                            | KG | 153,50            | R\$ 2.503,59     |
| 92762                                                                           | SINAPI     | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                           | KG | 720,20            | R\$ 10.284,46    |
| 92763                                                                           | SINAPI     | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                           | KG | 96,60             | R\$ 1.146,65     |
| 92764                                                                           | SINAPI     | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                           | KG | 169,20            | R\$ 1.920,42     |
| 92759                                                                           | SINAPI     | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                            | KG | 321,50            | R\$ 6.362,49     |
| 92769                                                                           | SINAPI     | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                     | KG | 32,20             | R\$ 546,76       |
| 92770                                                                           | SINAPI     | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                     | KG | 56,20             | R\$ 868,29       |
| 92772                                                                           | SINAPI     | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                    | KG | 124,86            | R\$ 1.398,44     |
| 92771                                                                           | SINAPI     | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                    | KG | 10,30             | R\$ 139,16       |
| 103760                                                                          | SINAPI     | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022                        | M2 | 156,31            | R\$ 25.301,90    |



|         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |     |           |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----|-----------|
| 103675  | SINAPI     | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS                                                                                                                                                                    | M3   | 12,68  | R\$ | 9.513,79  |
| 92265   | SINAPI     | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020                                                                                                                                                                                                                       | M2   | 43,20  | R\$ | 6.270,05  |
| 101540  | SINAPI     | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020                                                                                                                                                                                                                            | UN   | 56,00  | R\$ | 8.191,68  |
| 103672  | SINAPI     | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS                                                                                                                                                                                                         | M3   | 8,00   | R\$ | 5.988,72  |
| X       | 4.         | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 0,00   | R\$ | 46.276,41 |
| 103324  | SINAPI     | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                                                                                                       | M2   | 386,58 | R\$ | 42.141,09 |
| 105021  | SINAPI     | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024                                                                                                                                                                                                                                             | M    | 52,15  | R\$ | 1.757,46  |
| 105039  | SINAPI     | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024                                                                                                                                                                                                                                                            | M    | 33,35  | R\$ | 2.377,86  |
| X       | 5.         | COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 0,00   | R\$ | 75.377,97 |
| 94442   | SINAPI     | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                                                                                      | M2   | 107,87 | R\$ | 6.136,73  |
| 94216   | SINAPI     | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                                                                                                 | M2   | 94,65  | R\$ | 21.311,40 |
| 94226   | SINAPI     | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                                                                                          | M2   | 107,87 | R\$ | 2.749,61  |
| 100360  | SINAPI     | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                                                  | UN   | 4,00   | R\$ | 10.599,80 |
| 92608   | SINAPI     | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                                | UN   | 6,00   | R\$ | 8.734,80  |
| 92539   | SINAPI     | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                         | M2   | 107,87 | R\$ | 13.110,52 |
| 94221   | SINAPI     | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                                        | M    | 5,31   | R\$ | 212,74    |
| COT 07  | COTAÇÃO    | CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA COM VEDAÇÃO DE PU                                                                                                                                                                                                                                                                       | #N/D | 11,40  | R\$ | 748,53    |
| 94229   | SINAPI     | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                                                                                      | M    | 26,35  | R\$ | 5.344,58  |
| 100327  | SINAPI     | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                                                                                             | M    | 65,03  | R\$ | 4.606,08  |
| 101979  | SINAPI     | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020                                                                                                                                                                                                                                                          | M    | 36,61  | R\$ | 1.823,18  |
| X       | 6.         | ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 0,00   | R\$ | 49.054,65 |
| 100683  | SINAPI     | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                      | UN   | 7,00   | R\$ | 11.910,57 |
| 100685  | SINAPI     | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                     | UN   | 2,00   | R\$ | 3.540,72  |
| 100874  | SINAPI     | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                            | UN   | 2,00   | R\$ | 586,28    |
| 91341   | SINAPI     | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                                                          | M2   | 1,68   | R\$ | 2.308,36  |
| COMP 07 | COMPOSIÇÃO | PORTA DE VIDRO TEMPERADO C/ 4 FOLHAS, 2 FIXAS E 2 DE CORRER COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO DE CANTO (P1)                                                                                                                                                                                                                  | UN   | 1,00   | R\$ | 7.042,77  |
| 94573   | SINAPI     | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (J1) | M2   | 13,75  | R\$ | 11.481,80 |
| 94573   | SINAPI     | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (J2) | M2   | 3,00   | R\$ | 2.505,12  |
| COMP 08 | COMPOSIÇÃO | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE 3,0X0,60 COM PEITORIL DE 2,20M 5 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO 4MM. (J3)                                                                                                                                                                                                              | UN   | 1,00   | R\$ | 4.515,43  |
| COMP 09 | COMPOSIÇÃO | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE 1,0X0,45M COM PEITORIL DE 0,65M DE VIDRO TEMPERADO 4MM. (J4)                                                                                                                                                                                                                      | UN   | 2,00   | R\$ | 2.807,82  |
| COMP 10 | COMPOSIÇÃO | JANELA CACHILHO DE VIDRO FIXO DE 1,50X2,0M COM PEITORIL 0,10M (J5)                                                                                                                                                                                                                                                   | UN   | 1,00   | R\$ | 1.177,89  |
| COMP 11 | COMPOSIÇÃO | JANELA CACHILHO DE VIDRO FIXO DE 5,0X0,60M COM PEITORIL 1,50M (J6)                                                                                                                                                                                                                                                   | UN   | 1,00   | R\$ | 1.177,89  |
| X       | 7.         | INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 0,00   | R\$ | 88.318,15 |
| X       | 7.1        | INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | -      |     | -         |
| 95726   | SINAPI     | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                                                                                                                                                                                                                   | M    | 18,00  | R\$ | 468,72    |
| 95727   | SINAPI     | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                                                                                                                                                                                                                   | M    | 21,00  | R\$ | 675,78    |
| 91852   | SINAPI     | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                                           | M    | 305,50 | R\$ | 4.579,45  |
| 91833   | SINAPI     | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                                  | M    | 185,00 | R\$ | 5.326,15  |

|         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |     |          |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|----------|
| 91872   | SINAPI     | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, Ø1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M     | 80,50  | R\$ | 2.460,89 |
| 95739   | SINAPI     | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                                                                                                                                                                                                                                                            | UN    | 30,00  | R\$ | 1.137,60 |
| 95740   | SINAPI     | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                                                                                                                                                                                                                                                            | UN    | 20,00  | R\$ | 1.089,40 |
| 91927   | SINAPI     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (AZUL CLARO)                                                                                                                                                                                                                               | M     | 195,50 | R\$ | 1.339,18 |
| 91927   | SINAPI     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (BRANCO)                                                                                                                                                                                                                                   | M     | 126,50 | R\$ | 866,53   |
| 91927   | SINAPI     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (PRETO) - Iluminação                                                                                                                                                                                                                       | M     | 201,90 | R\$ | 1.383,02 |
| 91929   | SINAPI     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - (PRETO)                                                                                                                                                                                                                                    | M     | 88,00  | R\$ | 881,76   |
| 91929   | SINAPI     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - (AZUL CLARO)                                                                                                                                                                                                                               | M     | 80,00  | R\$ | 801,60   |
| 91929   | SINAPI     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - (VERDE TERRA)                                                                                                                                                                                                                              | M     | 88,00  | R\$ | 881,76   |
| 91931   | SINAPI     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (PRETO) - Ar Condicionado                                                                                                                                                                                                                    | M     | 110,00 | R\$ | 1.544,40 |
| 91931   | SINAPI     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (AZUL CLARO)                                                                                                                                                                                                                                 | M     | 110,00 | R\$ | 1.544,40 |
| 91931   | SINAPI     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERDE)                                                                                                                                                                                                                                      | M     | 100,00 | R\$ | 1.404,00 |
| 101560  | SINAPI     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (PRETO)                                                                                                                                                                                                     | M     | 10,00  | R\$ | 132,20   |
| 101560  | SINAPI     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (AZUL CLARO)                                                                                                                                                                                                | M     | 10,00  | R\$ | 132,20   |
| 101560  | SINAPI     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (VERDE)                                                                                                                                                                                                     | M     | 12,00  | R\$ | 158,64   |
| 93656   | SINAPI     | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN    | 3,00   | R\$ | 58,95    |
| 93655   | SINAPI     | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN    | 2,00   | R\$ | 36,32    |
| #VALORI | SINAPI     | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ##### | 7,00   | R\$ | 675,57   |
| 93666   | SINAPI     | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN    | 1,00   | R\$ | 105,98   |
| 93673   | SINAPI     | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN    | 1,00   | R\$ | 141,10   |
| 106030  | SINAPI     | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN    | 1,00   | R\$ | 244,44   |
| 92000   | SINAPI     | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                                                                                                                            | UN    | 32,00  | R\$ | 1.499,84 |
| 91997   | SINAPI     | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                                                                                                                            | UN    | 3,00   | R\$ | 168,06   |
| 92009   | SINAPI     | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                                                                                                                           | UN    | 2,00   | R\$ | 153,98   |
| 91993   | SINAPI     | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                                                                                                                             | UN    | 8,00   | R\$ | 563,44   |
| 91967   | SINAPI     | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                | UN    | 11,00  | R\$ | 1.000,01 |
| 91965   | SINAPI     | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                                                                                            | UN    | 2,00   | R\$ | 201,46   |
| 91939   | SINAPI     | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                                                                                                                            | UN    | 8,00   | R\$ | 433,52   |
| 91940   | SINAPI     | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                                                                                                                           | UN    | 34,00  | R\$ | 692,92   |
| 91941   | SINAPI     | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                                                                                                                           | UN    | 3,00   | R\$ | 94,50    |
| COMP 13 | COMPOSIÇÃO | PAINEL PLAFON LED EM ALUMÍNIO, BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA 30W, TIPO SOBREPOR, QUADRADO 30X30CM E ALTURA 3,5CM. COR NEUTRA, NE4000K, COM DRIVER ACOPLADO. REFERÊNCIA: MODELO AVANT 768130872.                                                                                                                                                                                 | UN    | 39,00  | R\$ | 3.926,52 |
| COMP 14 | COMPOSIÇÃO | LUMINÁRIA TIPO REFLETOR LED, CORPO EM ALUMÍNIO, USO ÁREA EXTERNA (GRAU DE PROTEÇÃO IP66), 50W, BIVOLT (127/220V), MÓDULO LED, BRANCO FRIO 6500K, 4900 LUMENS, FP>0,50, DIMENSÕES APROXIMADAS (13X15X6)CM. REFERÊNCIA: MODELO ILUMINIM OU EQUIVALENTE TÉCNICO.                                                                                                               | UN    | 7,00   | R\$ | 654,29   |
| 101881  | SINAPI     | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                                                                   | UN    | 1,00   | R\$ | 1.112,87 |
| 96985   | SINAPI     | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN    | 4,00   | R\$ | 404,20   |
| 104753  | SINAPI     | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN    | 4,00   | R\$ | 138,44   |
| 97886   | SINAPI     | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS, COM TAMPA EM CONCRETO NAS DIMENSÕES (300X300X300)MM                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN    | 2,00   | R\$ | 483,64   |
| 91927   | SINAPI     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 2.5MM² / 750V, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 5 (NO MÍNIMO), APROVADO PELO INMETRO, E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS. ISOLAÇÃO COM MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS CORROSIVOS E LIVRE DE | M     | 10,00  | R\$ | 68,50    |
| 91928   | SINAPI     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                                                                                                               | M     | 10,00  | R\$ | 94,20    |

|         |            |                                                                                                                                                                   |    |       |               |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------|
| 103247  | SINAPI     | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE                                              | UN | 7,00  | R\$ 24.198,16 |
| 103253  | SINAPI     | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE                                              | UN | 1,00  | R\$ 6.817,19  |
| X       | 7.2        | SISTEMA DE PROTEÇÃO                                                                                                                                               |    | -     | -             |
| 91929   | SINAPI     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                    | M  | 11,00 | R\$ 110,22    |
| 96989   | SINAPI     | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                            | UN | 1,00  | R\$ 179,32    |
| COMP 24 | COMPOSIÇÃO | ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE SPDA                                                                                                                                | UN | 1,00  | R\$ 5.237,33  |
| X       | 7.3        | INSTAL. REDE INTERNET                                                                                                                                             |    | -     | -             |
| COMP 21 | COMPOSIÇÃO | CABO DE REDE DE INTERNET CAT 6 - 50M                                                                                                                              | UN | 2,00  | R\$ 390,10    |
| 91851   | SINAPI     | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                            | M  | 25,00 | R\$ 375,25    |
| 97667   | SINAPI     | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021              | M  | 60,00 | R\$ 834,00    |
| 100560  | SINAPI     | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025       | UN | 1,00  | R\$ 100,21    |
| 91941   | SINAPI     | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                 | UN | 8,00  | R\$ 163,04    |
| COMP 22 | COMPOSIÇÃO | PERFILADO 38X7mm                                                                                                                                                  | UN | 50,00 | R\$ 5.407,00  |
| 98307   | SINAPI     | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025                                                                                                       | UN | 16,00 | R\$ 1.213,76  |
| 98308   | SINAPI     | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025                                                                                                 | UN | 16,00 | R\$ 920,48    |
| 106028  | SINAPI     | DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                         | UN | 4,00  | R\$ 421,60    |
| 97881   | SINAPI     | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020                                      | UN | 4,00  | R\$ 843,08    |
| X       | 7.3        | PREVENÇÃO DE INCÊNCIO                                                                                                                                             |    | -     | -             |
| 101911  | SINAPI     | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE. ABC - PARA TEA                                     | UN | 2,00  | R\$ 841,88    |
| 97599   | SINAPI     | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                           | UN | 1,00  | R\$ 29,24     |
| COMP 17 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO (S12) - SAÍDA DE EMERGENCIA                                                                                     | UN | 1,00  | R\$ 43,26     |
| COMP 18 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO (S3) - SETA DIRECIONAL                                                                                          | UN | 7,00  | R\$ 302,82    |
| COMP 19 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO (A5) - RISCO ELÉTRICO                                                                                           | UN | 1,00  | R\$ 43,26     |
| COMP 20 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO (E5) - EXTINTOR                                                                                                 | UN | 2,00  | R\$ 86,52     |
| X       | 8.         | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DE ESGOTO                                                                                                                           |    | 0,00  | R\$ 25.356,51 |
| X       | 8.1        | SISTEMA HIDRAÚLICO E DE ESGOTO                                                                                                                                    |    | -     | -             |
| 102622  | SINAPI     | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021                                     | UN | 1,00  | R\$ 787,14    |
| 89402   | SINAPI     | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                  | M  | 25,04 | R\$ 461,74    |
| 89403   | SINAPI     | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                  | M  | 11,11 | R\$ 297,20    |
| 89711   | SINAPI     | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                             | M  | 2,35  | R\$ 77,39     |
| 89798   | SINAPI     | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                  | M  | 16,87 | R\$ 285,45    |
| 89714   | SINAPI     | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                            | M  | 40,62 | R\$ 2.284,07  |
| 89987   | SINAPI     | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                        | UN | 6,00  | R\$ 824,28    |
| 89383   | SINAPI     | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022    | UN | 12,00 | R\$ 123,96    |
| 325     | SINAPI-I   | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA                                                                                                | UN | 28,00 | R\$ 162,96    |
| 328     | SINAPI-I   | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA                                                                                               | UN | 39,00 | R\$ 1.673,10  |
| 105231  | SINAPI     | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                             | UN | 4,00  | R\$ 57,80     |
| 89726   | SINAPI     | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00  | R\$ 32,06     |

|         |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |     |            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----|------------|
| 89851   | SINAPI     | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                          | UN   | 9,00   | R\$ | 411,66     |
| 89366   | SINAPI     | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                 | UN   | 7,00   | R\$ | 157,22     |
| 89481   | SINAPI     | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                     | UN   | 7,00   | R\$ | 58,31      |
| 89724   | SINAPI     | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                 | UN   | 7,00   | R\$ | 110,32     |
| 89731   | SINAPI     | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                 | UN   | 10,00  | R\$ | 211,90     |
| 89744   | SINAPI     | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                | UN   | 5,00   | R\$ | 187,90     |
| 104345  | SINAPI     | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                               | UN   | 2,00   | R\$ | 113,22     |
| 89753   | SINAPI     | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                    | UN   | 10,00  | R\$ | 135,80     |
| 89778   | SINAPI     | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                   | UN   | 15,00  | R\$ | 376,50     |
| 104348  | SINAPI     | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                                                               | UN   | 2,00   | R\$ | 27,10      |
| 89825   | SINAPI     | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                                                                              | UN   | 2,00   | R\$ | 43,14      |
| 89796   | SINAPI     | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                       | UN   | 4,00   | R\$ | 231,24     |
| 89445   | SINAPI     | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                  | UN   | 3,00   | R\$ | 81,48      |
| 94688   | SINAPI     | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                                                                                                                       | UN   | 4,00   | R\$ | 40,40      |
| 94690   | SINAPI     | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                                                                                                                       | UN   | 1,00   | R\$ | 15,82      |
| 98104   | SINAPI     | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020                                                                            | UN   | 1,00   | R\$ | 534,46     |
| 97907   | SINAPI     | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020                                                                                                     | UN   | 3,00   | R\$ | 2.755,68   |
| 89495   | SINAPI     | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022                                                                                                                 | UN   | 4,00   | R\$ | 100,16     |
| 89491   | SINAPI     | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022                                                                                                                          | UN   | 2,00   | R\$ | 263,54     |
| 97896   | SINAPI     | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020                                                                                                                                     | UN   | 3,00   | R\$ | 1.650,81   |
| 89709   | SINAPI     | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                        | UN   | 4,00   | R\$ | 118,44     |
| X       | 8.2        | ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - BWC E COPA                                                                                                                                                                                                               |      | 0,00   |     |            |
| 95472   | SINAPI     | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                   | UN   | 2,00   | R\$ | 2.422,04   |
| 93396   | SINAPI     | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020    | UN   | 2,00   | R\$ | 1.978,14   |
| 93442   | SINAPI     | BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN   | 1,00   | R\$ | 1.765,78   |
| 100850  | SINAPI     | ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                | UN   | 2,00   | R\$ | 115,52     |
| 100870  | SINAPI     | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                     | UN   | 2,00   | R\$ | 617,58     |
| 100872  | SINAPI     | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                     | UN   | 4,00   | R\$ | 1.491,88   |
| 100871  | SINAPI     | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                     | UN   | 2,00   | R\$ | 714,78     |
| 95544   | SINAPI     | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (Papel Higienico)                                                                                                                                                     | UN   | 2,00   | R\$ | 249,68     |
| COMP 26 | COMPOSIÇÃO | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                  | #N/D | 3,00   | R\$ | 187,86     |
| 95547   | SINAPI     | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                             | UN   | 3,00   | R\$ | 201,48     |
| 99635   | SINAPI     | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                    | UN   | 2,00   | R\$ | 919,52     |
| X       | 9.         | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS                                                                                                                                                                       |      | 0,00   | R\$ | 192.876,84 |
| 97087   | SINAPI     | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021                                                                                                                                      | M2   | 156,31 | R\$ | 506,45     |
| 95240   | SINAPI     | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024                                                                                                                                           | M2   | 156,31 | R\$ | 3.912,44   |
| 87640   | SINAPI     | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021                                                       | M2   | 156,31 | R\$ | 9.845,97   |
| 87262   | SINAPI     | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE                                                                                                 | M2   | 386,58 | R\$ | 61.655,65  |

|        |        |                                                                                                                                                                                                               |    |        |               |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------|
| 88650  | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023                                                                                                                   | M  | 134,06 | R\$ 2.077,93  |
| 98689  | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020                                                                                                                                               | M  | 11,70  | R\$ 1.909,56  |
| 104613 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE                                               | M2 | 91,50  | R\$ 7.851,62  |
| 87905  | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                              | M2 | 386,58 | R\$ 4.979,16  |
| 87819  | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 386,58 | R\$ 63.267,69 |
| 88485  | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                     | M2 | 473,73 | R\$ 2.780,80  |
| 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                           | M2 | 170,00 | R\$ 3.071,90  |

|         |            |                                                                                                                                                |    |        |     |           |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----------|
| 88496   | SINAPI     | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                      | M2 | 170,00 | R\$ | 9.171,50  |
| 88485   | SINAPI     | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                        | M2 | 170,00 | R\$ | 1.273,30  |
| 88489   | SINAPI     | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (PAREDE INTERNA)                                          | M2 | 295,08 | R\$ | 5.429,48  |
| 88497   | SINAPI     | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                    | M2 | 295,08 | R\$ | 8.979,29  |
| 95626   | SINAPI     | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (PINTURA EXTERNA)                                | M2 | 178,65 | R\$ | 4.182,20  |
| 94990   | SINAPI     | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 2,00   | R\$ | 1.981,90  |
| x       | 10.        | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)                                                                                          |    | 0,00   | R\$ | 17.728,78 |
| 99803   | SINAPI     | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019                                                                             | M² | 250,99 | R\$ | 893,53    |
| COMP 01 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22 ADESIVADA DIM. 2,00X1,20M - ENTREGA DA OBRA                                                    | UN | 1,00   | R\$ | 1.736,22  |
| 103946  | SINAPI     | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024                                                                  | M² | 250,00 | R\$ | 4.745,00  |
| COMP 23 | COMPOSIÇÃO | MARQUISE COM LETREITO ALTO (LED 3000K) - FACHADA                                                                                               | UN | 1,00   | R\$ | 10.354,03 |

|                                                       |     |            |
|-------------------------------------------------------|-----|------------|
| ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021 | R\$ | 653.734,70 |
|-------------------------------------------------------|-----|------------|

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/10/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|