



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100973-93	Nº TransfereGOV 976365/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO CIDADE GAÚCHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPE DE VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF CIDADE GAUCHA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 29 está acima do custo referencial (coluna AG)

FILTRO

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F		LOTE			RECAPE DE VIAS URBANAS						511.767,96	
F	Meta	Meta			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	21.338,78	
F	Nível 2	Nível 2			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	21.338,78	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	471,52	BDI 1	566,25	4.530,00	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	5.387,43	2,60	BDI 1	3,12	16.808,78	RA
F	Meta	Meta			PINTURA DA PISTA					-	12.929,83	
F	Nível 2	Nível 2			PINTURA DE PISTA					-	12.929,83	
F	Serviço	Serviço	Composição	COMP 08	APLICAÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C COM CAMINHÃO ESPARGIDOR PRESSURIZADO	M2	5.387,43	2,00	BDI 1	2,40	12.929,83	RA
F	Meta	Meta			REVESTIMENTO DA PISTA					-	390.729,65	
F	Nível 2	Nível 2			REVESTIMENTO					-	390.729,65	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	53,87	1.311,38	BDI 1	1.574,84	84.836,63	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	161,61	1.519,36	BDI 1	1.824,60	294.873,61	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	13.438,31	0,68	BDI 1	0,82	11.019,41	RA
F	Meta	Meta			URBANIZAÇÃO					-	75.102,29	
F	Nível 2	Nível 2			RAMPAS E CALÇADAS					-	75.102,29	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	28,00	776,60	BDI 1	932,62	26.113,36	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,20	829,14	BDI 1	995,71	48.988,93	RA
F	Meta	Meta			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	11.667,41	
F	Nível 2	Nível 2			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	11.667,41	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	61,60	35,15	BDI 1	42,21	2.600,14	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	328,13	7,27	BDI 1	8,73	2.864,57	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	103702	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE DE CONCRETO. AF_03/2022	UN	8,00	204,90	BDI 1	246,06	1.968,48	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	103702	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE DE CONCRETO. AF_03/2022	UN	28,00	83,90	BDI 1	100,76	2.821,28	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	103702	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE DE CONCRETO. AF_03/2022	UN	14,00	69,90	BDI 1	83,94	1.175,16	RA

F	Serviço	Serviço	5.1.6.	SINAPI	103702	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE DE CONCRETO. AF_03/2022	UN	6,00	33,00	BDI 1	39,63	237,78	RA
---	---------	---------	--------	--------	--------	---	----	------	-------	-------	-------	--------	----

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CIDADE GAUCHA
Local

segunda-feira, 25 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: SHEILA CRISTINA DIAS
CREA/CAU: 136316/D
ART/RRT: 1720254962649